

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



**Centrale Unica di Committenza  
UNIONE MONTANA VALLE VARAITA**

*Piazza G. Marconi n. 5 - 12020 Frassinò (CN)*

*Tel. 0175/978318*

*C.F. e P.IVA 03553370044*

### **Allegato I: modello offerte migliori ON/OFF**

*APPALTO DI LAVORI AI SENSI DELL'ART.59, COMMA 1, TERZO PERIODO, D.LGS. 50/16 AVENTE PER OGGETTO L'ESECUZIONE A CORPO DI TUTTE LE OPERE E PROVVISI OCCORRENTI PER REALIZZARE E DARE COMPLETAMENTE ULTIMATI I LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NEL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO” QUALI RISULTANTI DAL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO REDATTO IN CONFORMITÀ ALL'ART. 23, COMMA 8, D.LGS. 50/16, NONCHÉ AGLI ARTT. 33 E SS., DPR 207/10, VALIDATO DAL RUP AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 8, D.LGS. 50/16, APPROVATO DAL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO E POSTO A BASE DI GARA E DETTAGLIATAMENTE DESCRITTE NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO-PARTE NORMATIVA E PARTE TECNICA, PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO POSTO A BASE DI GARA.*

1^ COLONNA	2^ COLONNA	3^ COLONNA	4^ COLONNA	5^ COLONNA
<b>PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI NATURA TABELLARE ON/OFF<sup>1</sup></b>	<b>A BASE DI GARA</b>	<b>MIGLIORIA</b>	<b>OFFRE la miglioria</b>  (SI)	<b>NON OFFRE la miglioria</b>  (NO)
<b>A) MIGLIORAMENTO DEL RIVESTIMENTO DI FACCIATA</b>	Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre isolanti, compresi incollaggio, tassellatura, sagomatura pannelli, rasatura, fissativo, rete d'armatura. Esclusa la fornitura del pannello isolante.  03.A07.A01.005	Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno di facciata in alluminio con profilo ondulato verticale tipo Prefa, verniciato RAL 6021 compreso di sottostruttura in alluminio e telo antivento.	<input type="checkbox"/> <b>Si</b>	<input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>B) MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DELLE PORTE INTERNE</b>	Porte interne tamburate con ossatura in abete e rivestimento in compensato di pioppo.  01.A17.B60.015	Porte ad alta resistenza tipo Novoferm Koralam o similari con anta costituita da due pareti esterne in laminato plastico supportati da MDF ad alta densità sp. 3,2 mm. Interno anta bordato con telaio perimetrale in legno di abete massello. Contorno dell'anta con PVC incollato a caldo e rivestito in alluminio elettrocolore argento.	<input type="checkbox"/> <b>Si</b>	<input type="checkbox"/> <b>No</b>

<sup>1</sup> Si precisa quanto segue:

ciascun concorrente è altresì tenuto ad inserire nella busta telematica "C - offerta economica" il **computo metrico estimativo di ciascuna miglioria offerta** nei termini e modalità indicati al par.17, sub punto 3) del disciplinare di gara a cui si rinvia.

		Tipologia telaio abbracciante e colore e finitura secondo campionario laminati Abet o equivalente.		
<b>C) IMPIANTI</b>	Impianto di raffrescamento.	Completamento dell'impianto di raffrescamento integrando le predisposizioni previste con gli adeguati elementi tecnici per un corretto funzionamento dello stesso all'interno del sistema impiantistico della nuova scuola. L'impianto dovrà poter essere gestito tramite BMS permettendo la gestione separata dei locali.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b>	<input type="checkbox"/> <b>No</b>

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella  **SI** né la casella  **NO**, la miglioria si intenderà NON offerta.

Firma digitale  
Firma digitale  
Firma digitale